



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

VERBALE DI SOMMA URGENZA n. 24 del 28/11/2023
ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023
Provvedimenti in casi di somma urgenza per immediato avvio di
lavori sugli impianti della Pubblica Illuminazione sulla viabilità stradale della SR325 –
Frazione Mercatale

Il sottoscritto Arch. Franco Querci, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica n. 3 del Comune di Vernio, ai sensi del Decreto n. 1 del 12/01/2023, che ha provveduto all'individuazione dei Responsabili delle aree ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000,

PREMESSO CHE:

- a seguito delle intense precipitazioni piovose iniziate il giorno 02/11/2023, si sono verificati fenomeni franosi, smottamenti e dissesti che hanno interessato alcune strade comunali, e provocato danni ad immobili pubblici e privati sul territorio comunale, tali da cagionare rilevanti pericoli per la transitabilità e per la pubblica incolumità;
- tra le infrastrutture maggiormente coinvolte dai danni e per i quali risulta assolutamente prioritario provvedere all'avvio delle lavorazioni, in somma urgenza, di ripristino delle condizioni minime di funzionamento, vi sono gli impianti della Pubblica Illuminazione lungo le strade comunali del Comune di Vernio, affidate in gestione, tramite contratto in house, alla società CONSIAG Servizi Comuni srl con sede a Prato (PO), in via Panziera, 16, Cod. Fisc. / P.IVA 02296760974;
- l'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti), riporta che 'In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla';
- alla luce di quanto sopra esposto si è reso indispensabile provvedere a commissionare ed

appaltare i lavori di manutenzione degli impianti elettrici della pubblica illuminazione al fine del ripristino delle condizioni di visibilità minima sulle strade comunali, provinciali e regionali, sul territorio comunale di Vernio, già fortemente compromesse dagli eventi franosi e smottamenti, che possono rilevarsi pericolosi non solo per la popolazione ma anche per i soccorsi e coloro che stanno intervenendo in orario notturno, sulla sede stradale;

- nell'ambito delle verifiche di cui sopra, è emersa l'urgenza di intervenire sulla rete di distribuzione della Pubblica Illuminazione, lungo la viabilità della SR325 nell'abitato della frazione di Mercatale così come da informazioni trasmesse in via d'urgenza dal gestore CONSIAG Servizi Comuni srl con mail del 15/11/2023, indirizzata al sindaco e al Responsabile, in cui si informava sullo stato di degrado in cui versano le linee elettriche ed il cordino di sostegno negli impianti di pubblica illuminazione presenti nel tratto della SR 325, aggravato dai forti fenomeni di maltempo che si sono verificati nei giorni scorsi;
- nella veloce relazione si faceva presente che in alcuni casi il cordino risulta rotto e conseguentemente i cavi elettrici si autosostengono, risultando così sottoposti a sforzi eccessivi e non previsti, con conseguente rischio che si lesionino o strappino; mentre in altri casi il cordino pur sempre presente, appare in precarie condizioni, con il rischio che in caso di vento, si rompa, causando la caduta anche del cavo, come avvenuto in diverse occasioni, in passato, e si precisava che sostegni, seppur datati, appaiono invece in discreto stato di conservazione, confermato anche dalle prove strumentali effettuate da ditta specializzata l'anno passato;
- nella relazione trasmessa per le vie brevi, si concludeva che alla luce di quanto sopra si propone il rifacimento della linea aerea degli impianti di pubblica illuminazione lungo la SR 325, nel tratto compreso tra la chiesa di Mercatale ed il confine con il Comune di Cantagallo, e a seguire sono stati trasmessi tre preventivi relativi alla messa in sicurezza delle linee aeree degli impianti di pubblica illuminazione delle località Le Confina, Terrigoli e Mercatale;
- è stata contattata la società CONSIAG Servizi Comuni srl con sede a Prato (PO), in via Panziera, 16, Cod. Fisc. / P.IVA 02296760974, affidataria della gestione delle linee della Pubblica Illuminazione sul territorio comunale, unico soggetto adeguatamente formato e abilitato ad intervenire sugli impianti di proprietà comunale, che ha garantito una immediata attivazione per risolvere la problematica;

Lavori di urgenza:

- che l'evento ha prodotto numerose situazioni che stanno determinando un pericolo per la pubblica incolumità;
- la società CONSIAG Servizi Comuni srl con sede a Prato (PO), in via Panziera, 16, Cod. Fisc. / P.IVA 02296760974, si è resa disponibile ad intervenire immediatamente;
- alla luce di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile procedere celermente all'affidamento diretto dei lavori e del servizio di manutenzione, come meglio descritti in precedenza, per fronteggiare l'emergenza dovuta alle cause indicate in premessa;
- ricorrendo i motivi di urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- contattata la Direttrice, Dott.ssa Maria Tripoli, la quale si è resa disponibile all'esecuzione delle lavorazioni necessarie per affrontare l'emergenza creatasi;
- la società CONSIAG Servizi Comuni srl con sede a Prato (PO), in via Panziera, 16, Cod. Fisc. / P.IVA 02296760974, sono stati presentati tre distinti preventivi per tre interventi distinti sulle tre linee della pubblica illuminazione, lungo la viabilità regionale della SR325, rispettivamente per i seguenti importi e preventivi:
 1. preventivo 086-15MSVE-2023-Loc. Mercatale, sulla linea della PP.II. di 1000ml di linea per un preventivo di € 11.649,78, oltre oneri fiscali;
 2. preventivo 087-15MSVE-2023-Loc. Le Confina, sulla linea della PP.II. di 700ml di linea per un preventivo di € 8.127,98, oltre oneri fiscali;

3. preventivo 088-15MSVE-2023-Loc.Terrigoli, sulla linea della PP.II. di 660m di linea per un preventivo di € 7.671,20, oltre oneri fiscali;

Perizia estimativa di massima (basata sul prezzoario Regione Toscana 2023/1 - Prato – ultimo disponibile): per l'esecuzione dei lavori di urgenza è stata predisposta la perizia di massima che viene allegata al presente verbale per l'importo di € 11.649,78

Stima economica totale:

Lavori =====> € 11.649,78

IVA al 22% =====> € 2.562,95

Totale :::::::::: € 14212,73, compreso oneri fiscali

SI DA' ATTO CHE:

- la stima sopra riportata, considerata la situazione di emergenza, è stata predisposta celermente da parte della società partecipata CONSIAG Servizi Comuni srl e deve essere considerata di massima, ha lo scopo quindi di individuare la tipologia di opere da effettuare quantificandone indicativamente il valore economico;
- i prezzi riportati nella perizia di massima sono stati formulati consensualmente con l'affidatario, e comunque basandosi sul Prezzoario della Regione Toscana 2023/1, Provincia di Prato, riferito ai valori attualmente in vigore, nel rispetto degli importi previsti dal Codice degli Appalti;
- l'importo definitivo delle opere di messa in sicurezza della Pubblica Illuminazione sarà quantificabile solamente con perizia da eseguire a consuntivo dei lavori, considerate quindi le effettive dimensioni e orari, le necessità emergenti e gli eventuali imprevisti intercorsi;
- l'importo è ampiamente inferiore alla soglia dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e l'esecuzione dei lavori suddetti per la messa in sicurezza dell'immobile di proprietà dell'Ente viene affidata in somma urgenza dal sottoscritto in forma diretta, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, alla società CONSIAG Servizi Comuni srl con sede a Prato (PO), in via Panziera, 16, Cod. Fisc. / P.IVA 02296760974, che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori e le sostituzioni necessarie, di operare nel corso dell'emergenza e di consentire entro il fine settimana la ripartenza delle situazioni più urgenti di malf funzionamento della Pubblica Illuminazione;
- entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, il sottoscritto con i propri collaboratori, provvederà a compilare la perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla unitamente al presente verbale, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che la perizia verrà sottoposta all'approvazione della Giunta comunale, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, ove prevede che se trattasi di Ente locale, la copertura finanziaria è garantita con 'le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.';
- ai fini della qualificazione dell'affidamento di cui trattasi, la spesa è classificata ai sensi dell'Art. 25 - Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009) – del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), come "comma 2, lettera b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle

misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”;

Vernio, 28/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIAG Servizi Comuni srl



Comune di Vernio
Provincia di Prato

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rifacimento linea aerea
086-15MSVE-2023 Loc. Mercatale

COMMITTENTE: Comune di Vernio

Prato, 13/11/2023

IL TECNICO
Ing. Federico Barni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 12 OC026	Rimozione di linea aerea in cavo multipolare a muro o sospesa con la pulizia di tutto il materiale, isolamento eventuale della linea esistente, accantonamento in cantiere del mater ... riutilizzabile compreso il trasporto e lo smaltimento dei materiali non idonei nei modi previsti dalla normativa vigente		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	3,48	3'480,00
2 / 13 MC071	Cavo multipolare flessibile per esterno antifiamma grigio in alluminio precordato, ARE4E4X/2X16B - 0,6/1 kV - 4x16 mmq isolamento in mescola di polietilene reticolato XLPE		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO ml					1'000,00	3,66	3'660,00
3 / 14 OC078	Posa in opera di linea aerea sospesa in cavo precordato autoportante con ogni accessorio di fissaggio, escluse le forniture di morse di amarro dei conduttori di linea		1000,00			1'000,00		
	SOMMANO m					1'000,00	3,32	3'320,00
4 / 15 MC073	MORSA DI AMARRO P/PRECORDATO 4x16	31,00			2,000	62,00		
	SOMMANO cad					62,00	8,90	551,80
5 / 16 OC064	Fornitura in opera di giunto elettrico unipolare isolato con nastro autoagglomerante tipo scotch 3m 23-33 o termorestringente tipo raichem, previa connessione rigida fra i conduttori con morsetto in rame questo compreso, sezione del conduttore da 11 a 25 mmq.	2,00	31,00			62,00		
	SOMMANO cadauno					62,00	10,29	637,98
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'649,78
	T O T A L E euro							11'649,78
	Prato, 13/11/2023							
	Il Tecnico Ing. Federico Barni							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

FRANCO
QUERCI
27.11.2023
05:52:06
GMT+00:00